

年产 15 万套烟道止回阀和下水管生产项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2025 年 6 月 11 日，杨陵区行政审批服务局主持召开了《年产 15 万套烟道止回阀和下水管生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有建设单位（陕西鑫润迈电子科技有限公司）和环评单位（陕西明威中科环保科技有限公司）的代表及有关专家共 7 人，会议成立了专家评审组（名单附后）。

会前，杨陵区行政审批服务局组织专家代表踏勘了项目建设地。会议听取了建设单位对项目基本情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

一、项目建设组成及主要内容

项目建设组成及主要内容情况见表 1。

表 1 项目建设组成及主要内容

工程类别	工程名称	建设内容及规模	备注
主体工程	生产区	生产区位于厂区西侧，主要建设伊之密精密伺服注塑机 (UNSK11 系列)5 台、产品注塑模具以及相关辅助配套设施等。	依托现有厂房，新建设备
辅助工程	原材料存放区	位于车间内南侧，用于存放项目所需原材料，占地面积为 50m ² 。	依托现有厂房
	成品及半成品存放区	位于车间内东侧，用于成品存放，占地面积为 50m ² 。	依托现有厂房
公用工程	供电系统	由市政供电管网供给	依托现有供电管网
	供水系统	由市政供水管网供给	依托现有供水管网
	排水系统	本项目运营期冷却水循环使用，不外排；生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网排入杨陵区污水处理厂。	依托现有
	供暖、制冷	本项目生产过程中设备加热均采用电加热的方式，办公室无采暖制冷设施。	/
环保工程	废气	注塑集气罩+二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒 (DA001)。	新建
		破碎设备投料口安装挡板，破碎物料投入破碎设备后挡板关闭，减少破碎废气排放；此外，项目生产位于密闭厂房内，破碎粉尘经密闭车间阻隔后排放量较小。	依托现有
	废水	本项目运营期冷却水循环使用，不外排；生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网排入杨陵区污水处理厂。	依托现有化粪池
	噪声	主要利用现有厂房隔声，部分高噪声生产设备采取基础减振。	依托现有厂房隔声

	固废	项目生活垃圾由带盖垃圾桶暂存后交由环卫部门定期清运处理；废包装材料收集后外售处置，不合格产品破碎后回用；危险废物收集后暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。	新建
--	----	--	----

二、环境质量现状

1、空气质量达标区判定

本项目位于杨凌示范区，根据陕西省生态环境厅办公室 2025 年 1 月 21 日公布的《环保快报-2024 年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》中 2024 年 1~12 月杨凌示范区环境空气常规六项污染物统计结果，项目所在区域 SO₂、NO₂、PM₁₀ 年平均质量浓度、CO 第 95 百分位数 24h 平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM_{2.5} 年平均质量浓度、O₃ 日最大 8h 平均第 90 百分位数质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。

2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，因此，本项目不开展声环境质量监测。

三、主要环境影响及环境保护措施

1、废气

本项目运营期废气主要为注塑废气、破碎废气。项目注塑废气经集气罩+二级活性炭+15m 排气筒（DA001）。破碎设备投料口安装挡板，破碎物料投入破碎设备后挡板关闭，减少破碎废气排放；此外，项目生产位于密闭厂房内，破碎粉尘经密闭车间阻隔。

2、废水

本项目用水主要产生冷却水及生活污水。项目冷却水循环使用不外排，定期补水。生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网排入杨凌区污水处理厂。

3、噪声

根据预测结果，项目设备噪声经合理布局、选用低噪声设备、减振、封闭车间隔噪后，经距离衰减，厂界四周环境噪声昼夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类相关标准。

4、固废

项目生活垃圾由带盖垃圾桶暂存后交由环卫部门定期清运处理；废包装材料收集后外售处置，不合格产品破碎后回用；危险废物收集后暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。

四、评审结论

1、项目建设的环境可行性

本项目符合相关产业政策，在采取环评提出的各项污染物治理措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

2、报告表编制质量

报告表编制基本规范，内容较全面，工程概况及环境影响分析内容基本清楚，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

报告表应补充、完善以下内容：

（1）根据杨凌示范区已升级的“三线一单”数据，完善符合性分析；说明安康农业机械装备制造有限公司现有厂房的环保手续履行情况及可依托性。

（2）细化项目组成表、工艺流程介绍；完善原辅材料、产品方案表；明确粉碎设备。补充组装环节的工艺及污染产生计算。

（3）补充废气收集、处置管网图；校核2级活性炭的处理效率。完善废水处理要求。

（4）核实项目固废种类、性质、产生量、处置去向，规范建设危废贮存设施。

（5）核实环保投资、环保措施监督检查清单，完善环境监测计划、附图附件。

五、项目实施应注意以下问题

严格落实环评报告提出的污染防治措施，加强环保设施运行和管理，确保各项污染物稳定达标排放。

根据与会代表和专家其他意见修改、补充、完善。

专家组：梁东丽 杨双良 丁志军

2025年6月11日